


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผึ่ง ๕๐  
อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมะนัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๒,๐๐๐.๐๐บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....1 6 ..พ.ค. 2567.....  
จำนวนเงิน ๒๔๒,๑๒๖.๗๔ บาท  
(เงินสองแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ .....บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q) แบบ ปร.๔ ....จำนวน ๓ แผ่น.....
  - ๖.๒ .....สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) .....จำนวน ๑ แผ่น.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๗.๑ นายทรงศักดิ์ โสภมล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นางสาวฮอดียะ ตีนายัง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
  - ๗.๓ นายวัชรินทร์ นานซ้า ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอุโตเจริญ


1 2 3 

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สต.บ้านผึ่ง 50  
 ส่วนราชการ โรงพยาบาลมะนัง  
 งานประเภท งานอาคาร แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ รายการที่ \_\_\_\_\_  
 ปริมาณงาน ตามเอกสาร ปร.4 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น  
 เจ้าของอาคาร รพ.สต. บ้านผึ่ง 50 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 .  
 สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บ้านผึ่ง 50 หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	โครงการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สต.บ้านผึ่ง 50 รพ.สต.บ้านผึ่ง 50 หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	184,956.65	1.3091	242,126.74	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			242,126.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			242,126.74	
	ตัวอักษร ขอบเขียง (-เงินสองแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์-)			242,126.74	
	ขนาดหรือเนื้อที่งาน	ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายทองศักดิ์ โสภมล)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาวฮอดียะ ดีนายัง)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวัชรินทร์ นานเข้า)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ประมาณราคาก่อสร้าง  
สถานที่ดำเนินการ  
ฝ่ายประมาณราคา  
ปริมาณงาน


โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ รพ.สต. บ้านผึ่ง 50  
รพ.สต. บ้านผึ่ง 50 หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและราคากลาง  
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

แบบเลขที่ - รายการเลขที่  
เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานร้อยอณวัสดุถุงหลังคา (ขนไป)	78	ม <sup>3</sup>	-	-	30.00	2,340.00	2,340.00	
	งานร้อยอณโครงสร้างหลังคาเหล็ก (ขนไป)	78	ม <sup>3</sup>	-	-	70.00	5,460.00	5,460.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	0.50	ม <sup>3</sup>	2,242.99	1,121.50	532.00	266.00	1,387.50	
	งานไม้แบบ	0.30	ม <sup>2</sup>	214.00	64.20	162.00	48.60	112.80	
	แผ่นเพลาทและพุกเหล็ก	4	ชุด	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	2.5	กก.	25.29	63.23	4.40	11.00	74.23	
	- RB 12 มม.	31.50	กก.	25.87	814.91	4.40	138.60	953.51	
	- ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	50.59	50.90	-	-	50.90	
	งานหลังคา								
	เหล็กกล่อง 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	21	ท่อน	759.00	15,939.00	-	-	15,939.00	
	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	22	ท่อน	635.51	13,981.22	-	-	13,981.22	
	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	4	ท่อน	641.00	2,564.00	-	-	2,564.00	
	หลังคาเหล็กมัลติทึท หนา 0.3 มม. ชนิดสี	142.50	เมตร	165.00	23,512.50	-	-	23,512.50	
	เหล็กกล่อง ขนาด 3" x 3" หนา 2.3 มม.	1	ท่อน	1,097.00	1,097.00	-	-	1,097.00	
	เฟลชชิง	9	เมตร	149.00	1,341.00	-	-	1,341.00	
	ครอปข้างปิดเชิงชาย	22	เมตร	146.00	3,212.00	45.00	990.00	4,202.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ทูอินวัน	14	แผ่น	365.00	5,110.00	45.00	630.00	5,740.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	132	ม <sup>2</sup>	-	-	70.00	9,240.00	9,240.00	
								89,995.65	

(ลงชื่อ)  นายทรงศักดิ์ โสภณ  
ผู้อำนวยการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ)  นายวิชากร สาธารณสุขชำนาญการ  
(นางสาวอติยะ ตีนายิ่ง)

(ลงชื่อ)  นายวิชากร สาธารณสุขชำนาญการ  
(นายวิชรินทร์ นานซ้า)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง  
สถานที่ดำเนินการ  
ฝ่ายประมาณราคา  
ปริมาณงาน

โครงการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ อุจจาระ รพ.สต. บ้านฝั่ง 50  
รพ.สต. บ้านฝั่ง 50 หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอชะงาย จังหวัดสตูล  
คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการและราคากลาง  
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

แบบที่ .....  
แบบเลขที่ - รายการเลขที่  
เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
	ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา								
	งานฝ้าเพดาน	594	ก.ก.	-	-	12.00	7,128.00	89,995.65	
	- งานรื้อฝ้าเพดาน (ขนไป)	33.40	ม <sup>2</sup>	-	-	-	-	7,128.00	
	- ฝ้าเพดานยิมซิมบอร์ด หนา 9 มม.-	48.50	ม <sup>2</sup>	280.00	13,580.00	25.00	835.00	835.00	
	ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็ก-								
	ซุปลังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.							13,580.00	
	- ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด เซาะร่อง 3"-								
	ระบายอากาศ ขนาด 0.60 x 120 ม. หนา 0.4 มม. -	33	ม <sup>2</sup>	550.00	18,150.00	-	-	18,150.00	
	โครงเคร่าเหล็กซุปลังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.								
	งานไฟฟ้า								
	โคมตะแกรงฝังฝ้าเพดาน LED 2 x 36 วัตต์	4	ชุด	1,200.00	4,800.00	150.00	600.00	5,400.00	
	โคมตะแกรงแบบลอย LED 2 x 36 วัตต์	1	ชุด	1,790.00	1,790.00	150.00	150.00	1,940.00	
	โคมตะแกรงแบบลอย LED 1 x 36 วัตต์	2	ชุด	749.00	1,498.00	135.00	270.00	1,768.00	
	- ค่าสายไฟฟ้าและอุปกรณ์	LS	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00	
	- ผนังเทียมสำเร็จพร้อมโครงเคร่าเหล็ก 0.60 x 0.60 ม.	9.50	ม <sup>2</sup>	650.00	6,175.00	-	-	6,175.00	
	งานทาสี								
	- สีทาภายนอก	75	ม <sup>2</sup>	45.00	3,375.00	34.00	2,550.00	5,925.00	
	ยอดยกไป								
									153,696.65

(ลงชื่อ) .....  
(นายทรงศักดิ์ โสภมล)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวอติยะ ดินายัง)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....  
(นายวัชรินทร์ นาน้ำ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ดำเนินการ

ฝ่ายประมาณราคา

ปริมาณงาน

โครงการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ อุทกธร. รพ.สต. บ้านฝาง 50

รพ.สต. บ้านฝาง 50 หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมษามิ่ง จังหวัดสตูล

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและราคากลาง

ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

แบบเลขที่ - รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

  
(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
(นายทรงศักดิ์ โสภมล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
(นางสาวอติยะ ตีนายัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
(นายวัชรินทร์ นานข้าว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							153,696.65	
	- สีทาภายใน	85	ม <sup>2</sup>	45.00	3,825.00	30.00	2,550.00	6,375.00	
	- งานทาสีเชิงชาย	85	ม <sup>2</sup>	45.00	3,825.00	34.00	2,890.00	6,715.00	
	- งานทาสีโครงหลังคา	132	ม <sup>2</sup>	50.00	6,600.00	35.00	4,620.00	11,220.00	
	- แผ่นบานเกร็ดระบายอากาศพร้อม- โครงคร่าเหล็ก 1.00 x 1.00 ม.	8.50	ม <sup>2</sup>	700.00	5,950.00	-	-	5,950.00	
	- งานติดตั้งแผงบังตา (ของเก่านำมาติดตั้งใหม่)	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
รวมค่าวัสดุก่อสร้าง									184,956.65
Factor F									1.3091
รวมค่าวัสดุก่อสร้างทั้งสิ้น									242,126.74